Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

# SEBELUM MANDI, UJI RCD DULU!

Pastikan RCD pada Pemanas Air Segera ***(instant water heater)*** berfungsi dengan baik untuk membantu melindungi anda daripada risiko renjatan elektrik.




## Cara Uji RCD

1. Tekan butang **TEST**
2. Pemanas air akan berhenti beroperasi jika ELCB befungsi
3. Tekan butang **RESET** untuk menghidupkan semula pemanas air
4. Jika butang **TEST** tidak bertindak balas atau **RESET** gagal, hentikan penggunaan pemanas air dan hubungi juruelektrik kompeten

## Kenapa Perlu Uji?

- Mengesan kebocoran arus elektrik
- Mengurangkan risiko renjatan elektrik
- Melindungi pengguna ketika mandi

* **RCD** - *Residual Current Device* (Peranti Arus Baki)

**Pastikan tangan kering semasa menguji dan lakukan ujian ini secara berkala**